ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	A－9	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 2日 ～ 19年 8月 3日			東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.15m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	Eco－ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.50m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
1					埋土（粘土混じり砂礫）	褐灰～黒褐			0.40m付近、ガラ混入 所々にφ10-15mmのガラ、少量混入 1.60m、2.70m付近、油臭（弱）														
2																							
3																							
4	-0.15	4.30	4.30																				
5					埋土（シルト混じり細砂）	黒褐～暗褐			粘性弱～中位、含水中 所々にφ10-30mmの亜円礫および陶片、少量混入 4.40m付近、木片混入 4.85m、5.00-5.35m付近、油臭（弱） 5.65-6.00m付近、貝片多量混入														
6																							
7	-3.20	3.05	7.35																				
8	-4.35	1.15	8.50		細砂（シルト）	暗灰			粘性中位～弱、含水中 砂は微細砂状を呈する 7.85-8.10m付近、黒色を呈する 8.30-8.50m付近、貝片多量混入														
9	-5.35	1.00	9.50		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質														8/2

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	A－13	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）	北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 2日 ～ 19年 8月 3日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人 [redacted]	コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	AP +3.47m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	Eco－ⅢV	ハンマー落下用具
総掘進長	11.00m								エンジン		ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（一）	掘進月日
1					埋土（攪混じり砂質シルト）	暗褐灰			粘性弱、含水少 φ5~30cmの角礫および亜円礫主体 0.3~0.5m付近、暗青灰色を呈するシルト挟む 1.5m付近、土のう袋														
2																							
3	-0.03	3.50	3.50																				
4	-0.53	0.50	4.00		埋土（攪混じり砂質シルト）	暗灰			粘性弱～中位、含水中 φ5cmの亜円礫および貝片、全体に混入 4.00m付近、φ85cmの礫混入														
	-1.38	0.85	4.85		埋土（攪混じり細砂）	暗灰			含水中位、粒子不均一 φ5~10cmの亜円礫主体 4.65m付近、茶褐色を呈する焼却物混入 4.80m付近、貝片多量混入														
5					埋土（砂質シルト）	暗灰			粘性弱、含水中 全体に砂分を多量に含有し、所々、シルト質砂となる 砂は微細砂状を呈する												
6	-3.08	1.70	6.55																				
7	-3.75	0.67	7.22		埋土（攪混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 φ5cmの亜円礫、少量混入														
	-4.03	0.28	7.50		埋土（砂質シルト）	暗灰			粘性弱、含水中 砂は微細砂状を呈する														
8	-4.98	0.95	8.45		埋土（攪混じり砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 砂は細砂～粗砂 φ5~15cmの亜円礫主体														
	-5.43	0.45	8.90		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子均一 8.45~8.50m付近、シルト挟む														
9					埋土（攪混じり砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 砂は細砂～粗砂 φ5~15cmの亜円礫主体 9.90~10.10m付近、シルト挟む												
10	-7.03	1.60	10.50																				
11	-7.53	0.50	11.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質														

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	A－19	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 8月 3日 ～ 19年 8月 4日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.12m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平0°	使用機種	試錐機	Eco－ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.40m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
1					埋土（砂混じりシルト）	暗褐～褐			粘性弱、含水少 ～0.30m付近、φ30-40mmガラ混入 1.10m付近、鉄筋コンクリートガラ混入 1.55-1.75m付近、細砂挟む	8/3 0.50													8/3
2	2.12	2.00	2.00																				
	1.42	0.70	2.70		埋土（礫混じり砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 φ5-10mmの亜円礫主体 2.20m付近、ガラ混入 2.40m付近、茶褐色を呈する焼却物混入														
3					埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体に貝片、少量混入 4.75m付近、暗黄褐色を呈するシルト質砂は混入 6.20m付近～、シルト、ブロック状に混入														
4																							
5																							
6	-2.28	3.70	6.40																				
	-2.78	0.50	6.90		埋土（シルト混シルト～砂混じりシルト）	暗灰			粘性中位～弱、含水中														
7					埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体に貝片混入														
8	-4.18	1.40	8.30																				
	-4.68	0.50	8.80		砂質シルト	暗灰			粘性弱～中位、含水中 繊維物、少量混入														
9	-5.28	0.60	9.40		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質														8/4

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	A－25	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 6日 ～ 19年 8月 7日			東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.97m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 Eco－ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.40m								エンジン	ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	1.97	2.00	2.00		埋土（シルト混じり砂礫）	褐～暗褐			粘性弱、含水少 φ15-20mmの亜円礫主体 1.00-1.30m付近、コンクリートガラ 1.35m、1.80m付近、ビニール片混入
2	1.37	0.60	2.60		埋土（礫混じり砂）	暗灰			含水少、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する φ10-40mmの亜円礫および亜角礫、多量混入
3	0.77	0.60	3.20		埋土（シルト質砂）	暗灰			含水中、粒子不均一
4	-2.43	3.20	6.40		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体に貝片混入 所々にシルト、ブロック状に混入
5	-2.93	0.50	6.90		埋土（シルト）	暗灰			粘性弱、含水中 均質 腐植物少量混入 6.90m付近、黒色を呈する砂状土
6	-4.83	1.90	8.80		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体に貝片混入 7.90m付近、有機物混入
7	-5.43	0.60	9.40		砂質シルト	暗灰			粘性弱、含水弱 砂は微細砂状を呈する 9.20m付近、貝片混入
8									
9									

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
8/6 0.65													

8/6

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	C-11	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 8月 16日 ～ 19年 8月 16日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.60m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	Eco-ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	2.35	1.25	1.25		埋土（礫混じり粘土）	暗褐			粘性弱、含水少 φ20~45cmの亜円礫主体
2 3 4	-1.18	3.53	4.78		埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐～暗黒褐			含水中 φ20~45cmの亜円礫主体 全体に油臭（弱）、油膜（黒色） 2.55~2.75m付近、油臭（中）
5	-1.55	0.37	5.15		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子均一 貝片少量混入
6	-2.65	1.10	6.25		埋土（シルト質砂）	暗灰			粘性弱、含水中
	-3.20	0.55	6.80		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質 6.45~6.60m付近、シルト混じり細砂挟む
7	-4.25	1.05	7.85		埋土（シルト混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 7.25~7.60m付近、貝片混入
8	-4.45	0.20	8.05		埋土（シルト質砂）	暗灰			含水中、粒子不均一
9	-5.40	0.95	9.00		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中 腐植物少量混入

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
									3.50	C-1 ⑥		土懸濁	8/16

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	C－15	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 8月 10日 ～ 19年 8月 13日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	AP +5.28m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°
総掘進長	12.00m	使用機種	試錐機	Eco－ⅢV	ハンマー落下用具		
			エンジン		ポンプ		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	4.58	0.70	0.70		埋土（粘土混じり砂礫）	灰褐			粘性弱～中位、含水少 φ10-40mmの亜円礫・ガラ主体
1 2	2.28	2.30	3.00		埋土（礫混じり砂）	黒			含水少～中、粒子不均一 φ10-40mmの亜円礫・ガラ主体 0.70-3.00m付近、油臭（弱）
3 4	0.48	1.80	4.80		埋土（シルト質ガラ混じり砂）	褐灰～暗灰			粘性弱、含水中～少 3.70-4.00m付近、ガラ多量混入 4.00-4.80m付近、レンガ片多量混入
5 6	-0.72	1.20	6.00		埋土（シルト質砂）	暗灰			粘性弱～中位、含水中 貝片少量混入
7	-2.52	1.80	7.80		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体にシルト、ブロック状に混入 貝片少量混入
8	-3.62	1.10	8.90		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
9 10 11	-6.02	2.40	11.30		埋土（シルト混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体にシルト、ブロック状に混入 貝片少量混入
12	-6.72	0.70	12.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質 ～11.50m付近、砂分含有

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
									4.78	C-15 ①	土嚢詰出		8/10
													8/13

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	C－20	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 23日 ～ 19年 8月 23日			東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.25m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	Eco－ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.90	0.35	0.35		埋土（砂礫）	灰褐			含水少 φ15-45mmのガラ主体
1	2.15	1.75	2.10		埋土（シルト質砂礫）	暗褐			含水少～中 φ15-30mmの亜角礫・ガラ主体 所々にレンガ片、少量混入 2.05m付近、油膜（黒色）
2	1.60	0.55	2.65		埋土（細砂）	灰			含水少～中、粒子均一 砂は微細砂状を呈する
3	0.30	1.30	3.95		埋土（砂混じりシルト）	暗灰			粘性中位、含水中 貝片少量混入
4									
5	-1.75	2.05	6.00		埋土（細砂）	暗灰			含水多、粒子不均一 貝片少量混入 4.30-4.40m、4.50-4.60m、4.80-4.90m、5.00-5.25m付近、均質なシルト挟む
6									
7	-3.00	1.25	7.25		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位～強、含水中 均質
8	-3.75	0.75	8.00		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 7.25-7.30m付近、黒色を呈する
	-3.50	0.15	8.15		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			含水中～多、粒子不均一 貝片少量混入
9	-4.75	0.85	9.00		砂質シルト	暗灰			粘性中位～弱、含水中

孔内水位(m)／測定月日：8/23 1.55

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
3.55	C-20 ①	土嚢搬出		8/23

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	C-26	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 8月 20日 ～ 19年 8月 20日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.29m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0°, 270° 西, 90° 東, 180° 南	地盤勾配	鉛直 90°, 水平 0°	使用機種	試錐機: Eco-ⅢV / ハンマー落下用具
総掘進長	9.00m								エンジン / ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.53	0.70	0.76		埋土（機混じり粘土）	灰褐			粘性弱、含水少 φ10~40mmの亜円礫・ガラ主体
1	2.94	0.65	1.35		埋土（シルト混じり細砂）	褐			含水少～中、粒子不均一
	2.64	0.30	1.65		埋土（機混じり砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 1.55m付近～、φ10~35mmの亜円礫、多量混入し、油膜（黒色）あり
2	2.09	0.55	2.20		埋土（シルト混じり砂）	褐灰			含水中、粒子不均一 砂は微細細状を呈する
	1.39	0.70	2.90		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 貝片多量混入 所々にφ2～65mmの亜円礫混入
3	0.89	0.50	3.40		埋土（機混じりシルト）	暗灰			粘性中位～弱、含水中 3.10m付近～、黒色を呈するシルト、ブロック状に混入し、油臭（弱）あり 3.30m付近～、黒色を呈する砂を挟み、油臭（中）・油膜（黒色）あり 下部付近、φ60mmのガラ混入
4					埋土（シルト・細砂）	暗灰			シルト：粘性中位、含水中 細　砂：含水中、粒子不均一 ～3.65m付近、細砂 ～4.00m付近、シルト ～4.35m付近、細砂 ～4.40m付近、シルト ～4.85m付近、細砂 ～5.00m付近、砂質シルト ～5.15m付近、細砂
5	-0.86	1.75	5.15						
	-1.46	0.60	5.75		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
6					埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子均一 貝片少量混入 5.75~5.85m付近、黒色を呈し、油臭（弱）・油膜（黒色）あり
7									
8	-3.96	2.50	8.25						
	-4.71	0.75	9.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質
9									

孔内水位(m)／測定月日：8/20 1.21

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（一）	掘進月日
0.29	C-26 ①	土塊／ω		
0.54	C-26 ②	土塊／ω		
0.79	C-26 ③	土塊／ω		
1.04	C-26 ④	土塊／ω		
1.29	C-26 ⑤	土塊／ω		
1.54	C-26 ⑥	土塊／ω		
1.79	C-26 ⑦	土塊／ω		
2.04	C-26 ⑧	土塊／ω		
2.29	C-26 ⑨	土塊／ω		
2.54	C-26 ⑩	土塊／ω		
2.79	C-26 ⑪	土塊／ω		
3.04	C-26 ⑫	土塊／ω		
5.19	C-26 ⑬	土塊		
				B-20

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	D-6	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北　緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 24日 ～ 19年 8月 25日			東　経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.06m	角度	180° 上 下 0° 90°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	Eco-ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.50m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.46	0.60	0.60		埋土（砂礫）	灰			含水少 φ20-60mmの亜円礫・ガラ主体
1 2 3	0.56	2.90	3.50		埋土（礫混じりシルト質砂）	暗褐～黒			～1.00m付近、含水少 1.00m付近～、含水中 φ20-40mmの亜円礫・ガラ、所々に混入 2.05m付近、レンガ片混入 0.70-2.90m付近、油臭（弱） 2.95-3.20m付近、油臭（強）、油膜（虹色・銀色）
4	-0.09	0.65	4.15		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質 3.50-3.60m付近、コールタール挟む
5	-1.54	1.45	5.60		埋土（シルト質細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する
6	-2.14	0.60	6.20		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
7	-3.09	0.95	7.15		埋土（シルト混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 貝片混入 6.20m付近、黒色を呈し、油膜（黒色）あり
8	-4.74	1.65	8.80		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 7.35m付近、腐植物多量混入 8.25-9.45m付近、黒色を呈するシルト、ブロック状に混入 8.25-8.45m付近、油膜（黒色） φ10mmの亜円礫、少量混入 8.60m付近、褐色を呈する砂混じりシルト、ブロック状に混入 8.75m付近、貝片多量混入
9	-5.44	0.70	9.50		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質

孔内水位(m)／測定月日

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
0.06	D-6 ①	土	埋土／堤防	
0.31	D-5 ⑳	土	埋土／堤防	
0.56	D-6 ⑭	土	埋土／堤防	
0.81	D-5 ⑭	土	埋土／堤防	
1.06	D-6 ⑮	土	埋土／堤防	
1.31	D-6 ⑮	土	埋土／堤防	
1.56	D-6 ⑦	土	埋土／堤防	
1.81	D-6 ⑧	土	埋土／堤防	
2.06	D-6 ⑨	土	埋土／堤防	
2.31	D-6 ⑩	土	埋土／堤防	
2.56	D-6 ⑪	土	埋土／堤防	
2.81	D-6 ⑫	土	埋土／堤防	
3.06	D-6 ⑬	土	埋土／堤防	
3.31	D-6 ⑯	土	埋土／堤防	
3.56	D-6 ⑮	土	埋土／堤防	
3.76	D-5 ⑨	土	埋土／堤防	
4.76	D-6 ㊶	土	埋土／堤防	5/24
				8/25

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	D－7	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 10日 ～ 19年 8月 13日			東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.89m	角度	180°上 90° 0°下	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直 90° 水平0°	使用機種	試錐機 Eco－ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.00m								エンジン	ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.34	0.55	0.55		埋土（粘土質砂礫）	暗褐			含水少 φ15~45mmの亜角礫・ガラ主体 0.30~0.50m付近、2号珪砂、多量混入
1	2.09	1.25	1.80		埋土（シルト質砂礫）	暗褐～暗灰			含水中 φ15~30mmの亜角礫・ガラ、少量混入 0.55~1.80m付近、油臭（55）
2	0.89	1.20	3.00		埋土（粘土質シルト） 埋土（砂質シルト）	暗灰～黒灰			粘性弱、含水中 φ5~40mmの亜円礫・亜角礫主体
3 4 5	-1.96	2.85	5.85		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位～強、含水中 3.80~4.50m付近、微細砂状を呈する砂含有 5.25m付近、黒色を呈するシルト挟み、油膜（黒色）あり
6	-2.26	0.30	6.15		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 貝片混入
7	-3.41	1.15	7.30		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
8	-4.11	0.70	8.00		埋土（シルト質砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する 貝片および根植物、少量混入
	-4.41	0.30	8.30		砂質シルト	暗灰			粘性弱、含水少 砂は微細砂状を呈する
9	-5.11	0.70	9.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
									4.00	D-7 ①	採土		
													8/13

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	D-10	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 8月 8日 ～ 19年 8月 8日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.62m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平0° 鉛直90°	使用機種	試錐機	Eco-ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対調度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
	3.07	0.55	0.55		埋土（コンクリート ガラ）	灰褐				8/8 0.65													
1					埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐～暗褐灰			含水少 φ10~30mmの亜円礫、少量混入 1.90m付近、暗褐色を呈する焼却物混入 1.65~2.30m付近、油臭（弱）														
2	1.32	1.75	2.30																				
3	0.17	1.15	3.45		埋土（粘土混じり砂礫）	褐灰			φ10~30mmの亜円礫混入 所々に陶片、少量混入														
4	-0.63	0.80	4.25		埋土（砂混じりシルト）	黒褐			粘性弱、含水中～少 3.45~4.25m付近、油臭（中）、油膜（黒色）														
	-0.88	0.25	4.50		埋土（粘土）	暗灰			粘性強、含水中 均質														
5	-2.33	1.45	5.95		埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐灰～黒緑			含水中 φ15~35mmの亜角礫主体 5.00~5.05m付近、粘土挟む 5.05~5.95m付近、油臭（中）、油膜（黒色）														
6	-2.63	0.30	6.25		埋土（粘土）	暗灰			粘性強、含水中 均質														
7	-3.48	0.85	7.10		埋土（シルト混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一														
8	-4.58	1.10	8.20		埋土（シルト質細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する 砂泥互層 8.20m付近、貝片混入									7.72	D-10 ①		土壌層出		
9	-5.38	0.80	9.00		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中 貝片および有機物、少量混入									8.72	D-10 ②		土壌層出		8/8

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	D-12	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 7日 ～ 19年 8月 8日			東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.58m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	Eco-ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.13	0.45	0.45		埋土（粘土質ヒリ砂礫）	灰			含水少 φ10-30mmの亜角礫・ガラ主体 0.25m付近、油臭（弱）、油膜（黒色）
1					埋土（粘土質砂礫）	暗褐～褐灰			含水少～中 0.45-0.50m、1.55-1.60m付近、油臭（弱） 1.10m付近、レンガ片混入 1.50-1.90m付近、黒褐色を呈する焼却物混入 1.70-2.20m付近、木片多量混入 2.30-2.40m付近、黒色を呈する礫混じり砂質シルト挟む
2	1.18	1.95	2.40						
	0.58	0.60	3.00		埋土（砂混ヒリシルト）	暗灰			粘性中位、含水中 細砂、ブロック状に混入
3					埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質 4.20-4.30m付近、黒色を呈し、油臭（中）、油膜（黒色）あり
4	-0.72	1.30	4.30						
	-1.37	0.65	4.95		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子均一 砂は微細砂状を呈する
5					埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
6	-2.42	1.05	6.00						
	-3.32	0.90	6.90		埋土（細砂）	暗灰			含水多～中、粒子不均一 貝片混入
7					埋土（シルト質砂）	暗灰			含水中～多、粒子不均一 7.15m付近～、シルト分多量含有
	-4.22	0.90	7.80						
8	-4.67	0.45	8.25		砂質シルト	暗灰			粘性中位、含水中
	-5.42	0.75	9.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 貝片および腐植物、極少量混入
9									

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
													8/7
													8/8

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	D-18	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 8月 13日 ～ 19年 8月 14日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.57m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 Eco-ⅢV	ハンマー落下用具
総掘進長	10.50m								エンジン	ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
1					埋土（粘土混じり砂礫）	褐灰～黒褐			含水少～中位 φ10-45cmの亜円礫・ガラ主体 2.00-2.30m付近、油臭（強）、油膜（黒色）	
2	2.27	2.30	2.30							
	1.87	0.40	2.70		埋土（シルト質砂）	暗黒緑			含水中、粒子不均一 2.30-2.50m付近、油臭（強）、油膜（黒色） 2.50-2.70m付近、油臭（弱）	
3	0.87	1.00	3.70		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 2.70-3.70m付近、油臭（中）	
4	0.62	0.25	3.95		埋土（コンクリートガラ）	暗灰				
	-0.13	0.75	4.70		埋土（貝殻混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一	
5	-1.15	1.02	5.72		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体に貝片混入	
6					埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質 6.30-6.70m付近、砂質シルト（砂は微細砂状を呈する）	
7	-3.33	2.18	7.90							
8					埋土（シルト混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 8.20-8.70m付近、貝片多量混入 9.40m付近～、細砂	
9	-5.18	1.85	9.75							
10					砂質シルト	暗灰			粘性中位～弱、含水中 10.40m付近～、細砂状を呈	
	-5.93	0.75	10.50							

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
		3.97	D-18 ①	固定ピストン	土壌汚	8/13
						8/14

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	D－22	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）	北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 22日 ～ 19年 8月 22日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人 [redacted]	コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	AP +4.40m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	Eco－ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	10.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	4.22	0.18	0.18		埋土（砕石）	灰			含水少
1	2.55	1.67	1.85		埋土（粘土質砂礫）	褐灰			含水少 φ10-50mmの亜円礫・ガラ主体 所々に泥岩スリ、ブロック状に混入
2	2.40	0.15	2.00		埋土（コンクリートガラ）	灰			含水少 （コンクリートガラ貫通後、地下水位はGL-1.10mまで上昇）
	1.75	0.65	2.65		埋土（細砂）	黄褐灰			含水中、粒子均一 2.45m付近～、シルト分含有
3	1.40	0.35	3.00		埋土（細砂）	灰			含水中、粒子均一 砂は微細砂状を呈する
4	-0.30	1.70	4.70		埋土（細砂）	暗灰			含水多、粒子不均一 ~3.50m付近、貝片多量混入 4.35m、4.60m付近、シルト挟む
5 6 7	-3.00	2.70	7.40		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質 5.75-5.90m、6.20m、6.40-6.50m付近、砂挟む
8 9	-4.98	1.98	9.38		埋土（細砂）	暗灰			含水多～中、粒子不均一 8.00-8.40m付近、貝片多量混入 8.85-9.00m、9.20-9.38m付近、シルト分含有
10	-5.60	0.62	10.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質 腐植物少量混入

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（一）	掘進月日
8/22 1.85									0.25	D-22 ①		粗分	
									1.80	D-22 ②		粗分	
									4.00	D-22 ③		土壌溶出	
													8/22

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	D-26	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 8日 ～ 19年 8月 9日			東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.17m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	Eco-ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	8.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
	3.27	0.90	0.90		埋土（土混砂 粘土 ビ礫）	褐灰			含水少～中 φ10-40mmの亜円礫・ガラ混入														
1	1.57	1.70	2.60		埋土（粘土質砂礫）	褐灰			含水中～少 φ5-30mmの亜円礫・亜角礫主体														
3	0.92	0.65	3.25		埋土（ビシルト 混砂リ）	暗灰			粘性中位、含水中 貝片混入														
4	-0.28	1.20	4.45		埋土（シルト）	暗灰			粘性強、含水中 均質 3.35m、3.50m付近、微細砂状を呈する砂挟む														
5	-1.13	0.85	5.30		埋土（混細 貝 じり砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 所々にシルト、ブロック状に混入														8/3
6	-1.88	0.75	6.05		埋土（ビシルト 混砂リ）	暗灰			粘性中位、含水中														
7	-2.83	0.95	7.00		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 貝片混入 シルト、ブロック状に混入 ～6.30m付近、黒色を呈する砂挟む														
	-3.13	0.31	7.30		埋土（シルト 混じり 細砂）	暗灰			含水中～多、粒子不均一														
8	-3.83	0.70	8.00		砂質シルト	暗灰			粘性弱～中位、含水中										8.00	D-26 (1)	土塊格出		8/9

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	E－7	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 13日 ～ 19年 8月 14日			東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.89m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機 Eco－ⅢV	ハンマー落下用具
総掘進長	9.00m								エンジン	ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
	3.54	0.35	0.35		埋土（砂礫）	灰			含水少 φ5-50mmの亜円礫・ガラ主体	8/14 0.36 ▽													
1					埋土（粘土質砂礫）	暗褐灰			含水中～少 φ5-35mmの亜円礫・ガラ主体 2.75m付近～、砂礫となり、油臭（弱～中）・油膜（黒色）あり														
2																							
3	0.89	2.65	3.00																				
4					埋土（シルト）	暗灰			粘性弱、含水中 均質 5.35m付近、黒色を呈する砂、ブロック状に混入する 5.35m付近、油臭（弱）、油膜（黒色） 6.00-6.20m、6.50-6.65m付近、微細砂状を呈する砂状Lp 7.15-7.35m付近、黒色を呈するシルト										4.19	E-7 ①		自然落下	
5																							
6																							
7	-3.46	4.35	7.35																				
8					埋土（シルト質砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する														
	-4.41	0.95	8.30																				
	-4.71	0.30	8.60		砂混じりシルト	暗灰			粘性弱～中位、含水中 砂は微細砂状を呈する														
9	-5.11	0.40	9.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中														8/14

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	E-16	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 9日 ～ 19年 8月 9日			東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.48m	角度	180°上 90° 下 0°	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	Eco-ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
	4.18	0.39	0.30		埋土（砂礫）	褐～灰			含水少 φ10-30mmの亜円礫・ガラ主体														
1	2.81	1.37	1.67		埋土（粘土混じり砂礫）	褐灰			含水少 φ5-25mmの亜円礫、少量混入														
	2.58	0.23	1.90		埋土（細砂）	黒			含水少、粒子不均一 雲母片多量混入 1.67-1.90m付近、油臭（弱）、油膜（黒色）														
2	2.28	0.30	2.20																				
	1.81	0.47	2.67		埋土（砂礫）	黒灰			含水中 φ30-60mmの亜円礫主体 φmax80mm（確認径） 1.90-2.20m付近、油臭（弱）、油膜（黒色）														
3					埋土（粘土質砂礫）	灰～灰褐			含水中 φ10-40mmのw円礫主体														
4	0.13	1.68	4.35		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体に貝片混入 3.60-3.80m、4.30-4.50m付近、シルト、ブロック状に混入														
5					埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質 4.35-4.60m付近、砂混じりシルト 5.30-5.55m付近、シルト混じり砂挟む（砂は微細砂状を呈する）														
6																							
7	-2.52	2.65	7.00		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子均一 貝片少量混入 不規則にシルト、ブロック状に混入														
8	-3.52	1.00	8.00																				
9	-4.52	1.00	9.00		砂混じりシルト	暗灰			粘性弱～中位、含水中														8/9

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	E-19	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 7日 ～ 19年 8月 7日			東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.09m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 Eco-ⅢV	ハンマー落下用具
総掘進長	9.50m								エンジン	ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	2.59	1.50	1.50		埋土（粘土質砂礫）	褐灰			含水少 φ5-35mmの亜円礫、亜角礫主体 φmax50mm 1.00m付近、泥岩ズリ混入
2					埋土（礫混じり砂質シルト）	褐灰～暗褐灰			粘性弱、含水中 全体にφ5-4mmの亜円礫混入
3									
4									
5									
6	-2.26	4.85	6.35						
	-2.46	0.20	6.55		埋土（シルト質砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 腐植物少量混入 5.35-6.40m付近、黒色を呈する
7					埋土（砂質シルト）	暗灰			粘性弱～中位、含水中 貝片極少量混入 砂は微細砂状を呈する
8	-4.41	1.95	8.50						
9	-5.41	1.00	9.50		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 貝片および腐植物、全体に少量混入 所々に微細砂状を呈する砂、少量混入

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
													8/7

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	E-26	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）	北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 23日 ～ 19年 8月 24日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]
		コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.13m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	7.50m	地盤勾配	水平0° 鉛直90°	使用機種	
試錐機	Eco-ⅢV	ハンマー落下用具			
エンジン		ポンプ			

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.98	0.15	0.15		埋土（砂礫）	灰			含水少 φ30-40mmのガラ主体
	3.58	0.40	0.55		埋土（細砂）	褐			含水少、粒子均一 砂は微細砂状を呈する
	3.33	0.25	0.80		埋土（砂礫）	灰			含水少 φ10-50mmの亜円礫・ガラ主体
1	3.13	0.20	1.00		埋土（固結シルト）	暗灰			粘性弱、含水少
	2.13	1.00	2.00		埋土（砂質シルト）	暗灰			粘性弱、含水中～少 1.40-1.55m付近、陶片およびφ50mmの亜円礫混入
2	1.23	0.90	2.90		埋土（礫混じりシルト質砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 φ20-30mmの亜円礫・亜角礫主体
3	0.68	0.55	3.45		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 3.25-3.45m付近、木片混入
4	-0.27	0.95	4.40		埋土（貝殻混じり細砂）	暗灰			含水多、粒子不均一 4.80-5.40m付近、異臭（しょうのう臭）（弱）
5	-1.12	0.85	5.25		埋土（シルト）	暗灰			粘性強、含水少 均質 5.20-5.25m付近、暗褐～黒色を呈するシルト挟み、油膜（黒色）あり
6	-2.12	1.00	6.25		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 貝片多量混入
	-2.47	0.35	6.60		埋土（シルト質砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 シルト、ブロック状に混入
7	-3.37	0.90	7.50		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中

孔内水位(m)／測定月日：8/23 1.51

標準貫入試験：深度(m)／10cmごとの打撃回数 0～10 / 10～20 / 20～30／打撃回数／貫入量(cm)／N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験：深度(m)／試験名および結果

試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（一）	掘進月日
0.13	E-26 ①		油分	
1.40	E-26 ②		油分	
				8/23
				8/24

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	F－7	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北　緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 15日 ～ 19年 8月 16日			東　経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	AP +4.07m	角度	180°上 90° 下0°	方向	北0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	鉛直90° 水平0°
総掘進長	9.50m	使用機種	試錐機	Eco－ⅢV	ハンマー落下用具		
			エンジン		ポンプ		

標尺(m)	標高(m)	層厚(m)	深度(m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	打撃回数／貫入量(cm)	N値	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
	3.47	0.60	0.60		埋土（礫混じり粘土）	褐			粘性弱、含水少 φ30-50mmの亜角礫・ガラ主体											
1					埋土（礫混じりシルト質砂）	黒褐			含水中、粒子不均一 φ10-30mmの亜円礫主体 1.00-1.50m付近、油膜（黒色）											
2																				
3	1.07	2.40	3.00																	8/15
4					埋土（礫混じり砂質シルト）	黒褐			粘性弱、含水中 φ10-30mmの亜円礫主体 3.00-4.00m付近、油臭（弱）、油膜（黒色） 4.00-4.20m付近、油臭（中）、油膜（黒色） 5.45-5.55m付近、シルト挟む 5.75m付近、φ80mmのガラ混入											
5	-1.53	2.60	5.60																	
6	-2.08	0.55	6.15		埋土（シルト混じり細砂）	黒褐			含水中、粒子不均一 所々にシルト、ブロック状に混入 貝片少量混入											
	-2.38	0.30	6.45		埋土（砂混じりシルト）	暗灰			粘性中位、含水中 腐植物少量混入											
	-2.83	0.45	6.90		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する											
7	-3.18	0.35	7.25		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質											
8	-4.78	1.60	8.85		埋土（シルト質砂）	暗灰			含水中～多、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する 貝片少量混入							8.17	F-7 ①	土壌溶出		
9	-5.23	0.45	9.30		砂質シルト	暗灰			粘性中位、含水中							9.17	F-7 ②	土壌溶出		8/16
	-5.43	0.20	9.50		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質											

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	F－9	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）	北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 14日 ～ 19年 8月 15日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人 [redacted]	コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	AP +3.57m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 90° 西 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	Eco－ⅢV	ハンマー落下用具
総掘進長	8.00m								エンジン		ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日
	3.32	0.25	0.25		埋土（砂礫）	灰褐			含水少	8/14 0.39
1 2	1.17	2.15	2.40		埋土（粘土質砂礫）	暗褐			含水少～中 φ5-35cmの亜円礫・ガラ主体	
3 4	-0.73	1.90	4.30		埋土（粘土）	暗灰			粘性強、含水中 均質 4.30m付近、黒色を呈し、油臭（弱）あり	
5	-1.48	0.75	5.05		埋土（シルト質砂）	暗灰			含水多～中、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する	
	-2.23	0.75	5.80		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質 5.70m付近一、砂分含有	
6 7	-3.73	1.50	7.30		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子均一 貝片少量混入	
	-4.03	0.30	7.60		砂質シルト	暗灰			粘性中位～弱、含水中 貝片少量混入	
8	-4.43	0.40	8.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中	

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
3.67	F-9 ①	土研		8/14
				8/15

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	F－11	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 3日 ～ 19年 8月 4日			東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.65m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	Eco－ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	8.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1					埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐灰			含水中～少 所々にφ30-40mmの亜円礫、少量混入 1.30-1.50m付近、油臭（弱）
2	1.37	2.28	2.28						
3	-0.05	1.42	3.70		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
4	-1.35	1.30	5.00		埋土（細砂）	暗灰			含水中～多、粒子均一 貝片多量混入
5	-1.80	0.45	5.45		埋土（細砂）	暗灰			含水多、粒子均一 砂は微細砂状を呈する
	-2.35	0.55	6.00		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
6	-3.35	1.00	7.00		埋土（シルト質細砂）	暗灰			含水多～中、粒子不均一 貝片少量混入 所々にシルト、ブロック状に混入
7	-4.35	1.00	8.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質 7.10m、7.35m付近、砂を挟み、貝片多量混入
8									

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
8/3 0.26													8/3

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	F－14	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北　緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 6日 ～ 19年 8月 7日			東　経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]
						ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.63m	角度	180°上 90° 0°下	方向	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平0° 鉛直90°
総掘進長	9.00m	使用機種		試錐機	Eco－ⅢV	ハンマー落下用具	
				エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質・区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.03	0.60	0.60		埋土（礫混じりシルト）	茶褐			粘性弱、含水少 φ20mmの角礫主体 1.40-1.60m付近、油臭（強）、油膜（黒色）
1 2 3 4	-0.92	3.95	4.55		埋土（貝殻混じり細砂）	暗灰			含水中～多、粒子不均一 3.50-4.20m付近、含水多 4.25-4.30m付近、φ5-10mmの円礫、多量挟む
5	-1.57	0.65	5.20		埋土（粘土混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 シルト、ブロック状に混入 4.68m、4.80m付近、貝片挟む
6	-2.37	0.80	6.00		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 5.35-5.65m付近、微細砂状を呈する砂挟む
7	-3.52	1.15	7.15		埋土（シルト混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 貝片少量混入
8	-4.37	0.85	8.00		埋土（シルト質砂）	暗灰			含水少、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する 貝片および礫植物、少量混入
	-4.67	0.30	8.30		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中 貝片少量混入
9	-5.37	0.70	9.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質

孔内水位(m)／測定月日　8/6 ▽

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
				8/6 8/7

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	F-22	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 8月 21日 ～ 19年 8月 21日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.77m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	Eco-ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	8.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
	3.57	0.20	0.20		埋土（砂礫）	灰			含水少 φ10-30mmの亜角礫・ガラ主体										0.02	F-22 ①	土壌採取／ω		
	3.02	0.55	0.75		埋土（砂礫）	灰褐			含水少 焼却物多量混入 0.65m付近、細腐（黒色）										0.27	F-22 ②	土壌採取／ω		
1																			0.52	F-22 ③	土壌採取／ω		
					埋土（シルト質砂）	暗灰			含水少～中、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する 1.15-1.25m付近、木片およびガラ混入 1.60-1.70m付近、泥岩ズリ、φ45mm亜円礫混入	8/21 1.14									0.77	F-22 ④	土壌採取／ω		
																			1.02	F-22 ⑤	土壌採取／ω		
	1.77	1.25	2.00																1.27	F-22 ⑥	土壌採取／ω		
2																			1.52	F-22 ⑦	土壌採取／ω		
					埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 貝片、少量混入										1.77	F-22 ⑧	土壌採取／ω		
	1.17	0.60	2.60																2.02	F-22 ⑨	土壌採取／ω		
					埋土（砂質シルト）	暗灰			粘性中～弱、含水中 2.70-2.85m付近、細砂状化										2.27	F-22 ⑩	土壌採取／ω		
	0.77	0.40	3.00																2.52	F-22 ⑪	土壌採取／ω		
3																			2.77	F-22 ⑫	土壌採取／ω		
																			3.02	F-22 ⑬	土壌採取／ω		
																			3.27	F-22 ⑭	土壌採取／ω		
4					埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質 4.45-4.60m付近、砂分含有														
5																							
	-1.78	2.55	5.55																				
6					埋土（細砂）	暗灰			含水中～多、粒子不均一 貝片少量混入 5.55-5.65m付近、黒色を呈する														
	-3.03	1.25	6.80																				
7					埋土（シルト混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 シルト、ブロック状に混入														
	-3.53	0.50	7.30																				
					シルト	暗灰			粘性中位、含水中 ～7.50m付近、所々に砂分、不規則に含有 貝片および腐植物、極少量混入														8/21
8	-4.23	0.70	8.00																				

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	F－26	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 8月 8日 ～ 19年 8月 8日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.33m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	Eco－ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.40m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.68	0.65	0.65		埋土（ビニール混り粘土）	暗褐			粘性弱、含水少 0.20m付近、ビニール片混入 0.40m付近～、ガラ多量混入
1	3.03	0.65	1.30		埋土（ビニール混り細砂）	褐灰			含水少、粒子不均一 φ5-30mmの亜円礫主体 1.00-1.10m付近、油臭（弱）
2	1.58	1.45	2.75		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 所々にシルト、ブロック状に混入 全体に貝片混入
3	0.98	0.60	3.35		埋土（粘土）	暗灰			粘性強、含水中 均質
4	-0.32	1.30	4.65		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 2.35-3.60m付近、貝片多量混入
5	-1.34	1.02	5.67		埋土（粘土）	暗灰			粘性強、含水中 均質
6	-1.97	0.63	6.30		埋土（細砂）	暗灰			含水中～多 貝片少量混入
7	-2.87	0.90	7.20		砂質シルト	暗灰			粘性中位、含水中 砂は微細砂状を呈する 7.00-7.20m付近、貝片少量混入
8 9	-5.07	2.20	9.40		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 腐植物少量混入 8.30m付近、φ30mmの円礫および貝片混入 8.90m、9.30m付近、細砂、柱状に混入

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（一）	掘進月日
									9.23	F-26 ①		粒土	8/8

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	G-9	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 8月 4日 ～ 19年 8月 6日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.20m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	Eco-ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.40m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
	4.10	0.10	0.10		埋土（シルト）	褐			草根混入	8/4 0.30													
1	3.20	0.90	1.00		埋土（コンクリート、ガラ）	灰																	
	2.70	0.50	1.50		埋土（細砂）	黒褐			含水中、粒子不均一 所々にφ5-10mmの亜円礫、少量混入 1.40-1.50m付近、礫多量混入し、油臭（中）あり														
2	2.20	0.50	2.00		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質														
3					埋土（粘土混じり砂礫）	暗灰～暗褐灰			含水中 所々にφ10-30mmの亜円礫・亜角礫混入 所々に陶片、少量混入 2.40m付近、油臭（中）														
4	-0.40	2.60	4.60																				
5	-0.80	0.40	5.00		埋土（シルト）	暗灰			粘性弱、含水少～中 泥岩ズリ混入														8/4
	-1.25	0.45	5.45		埋土（シルト混じり細砂）	暗灰			含水多～中、粒子不均一														
6	-2.05	0.80	6.25		埋土（砂混じりシルト）	暗灰			粘性弱、含水中 砂泥互層														
	-2.30	0.25	6.50		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質														
7					埋土（細砂）	暗灰			含水中～多、粒子不均一 所々に貝片混入 ～6.65m付近、黒色を呈する砂挟む														
8	-4.20	1.90	8.40																				
9	-5.20	1.00	9.40		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質														8/6

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	G-12	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）	北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 8月 27日 ～ 19年 8月 28日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人 [redacted]	コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	AP +3.94m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	Eco-IIIV	ハンマー落下用具	
総掘進長	8.50m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.39	0.55	0.55		埋土（粘土質砂礫）	灰～暗褐			含水少 φ10-50mmの角礫・ガラ主体
1	2.34	1.05	1.60		埋土（じん砂り粘土～粘土質砂）	黒			粘性中位～弱、含水中 0.55-0.90m付近、油臭（中～弱） 0.90-1.75m付近、油臭（強） 0.55-1.50m付近、油膜（黒色） 1.50-1.60m付近、油膜（虹色・銀色）
	2.04	0.30	1.90		埋土（じん礫シルト質砂）	暗褐灰			含水少、粒子不均一 油臭（強） 1.75-1.90m付近、油膜（黒色）
2	1.29	0.75	2.65		埋土（シルト質砂礫）	褐～灰			含水少 φ20-50mmガラ主体 所々にシルト挟む 2.20-2.40m付近、木片少量混入 1.90-2.00m付近、油臭（強） 2.00-2.65m付近、油臭（弱） 1.90-2.65m付近、油膜（黒色）
3									
4	-1.06	2.35	5.00		埋土（シルト～シルト質砂り）	暗褐灰～暗灰			含水中、粒子不均一 所々に陶片・亜円礫混入 3.00-3.20m付近、緑灰色を呈する粘土混入 3.50-3.70m付近、レンガ片混入 4.90m付近、φ50mmガラ混入
5	-1.86	0.80	5.80		埋土（じん礫シルト質砂り）	暗灰			粘性弱～中位、含水中 所々にφ20-30mmの亜円・亜角礫混入 全体に貝片、少量混入
6	-2.36	0.50	6.30		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
	-2.56	0.20	6.50		埋土（砂質シルト）	黒			粘性弱、含水中 油膜（黒色）、油臭（弱）
7	-3.66	1.10	7.60		埋土（細砂）	暗灰			含水多、粒子不均一 貝片少量混入
8	-4.56	0.90	8.50		砂じんシルトり	暗灰			粘性弱、含水中 砂は微細砂状を呈する

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
8/27 0.85									0.25	G-12 ①	地分		
									0.50	G-12 ②	土壌路		
									0.75	G-12 ③	地分		
									1.00	G-12 ④	土壌路		
									2.00	G-12 ⑤	土壌路		
									3.00	G-12 ⑥	土壌路		
									4.00	G-12 ⑦	土壌路		
									5.00	G-12 ⑧	土壌路		
									6.00	G-12 ⑨	土壌路		
									7.00	G-12 ⑩	土壌路		
									8.00	G-12 ⑪	土壌路		8/27

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その４）

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	G-17	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：６街区）			北　緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 8月 14日 ～ 19年 8月 15日	東　経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +4.32m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	始 水平0° 直 90°	使用機種	試錐機	Eco-ⅢV	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.82	0.50	0.50		埋土（粘土混じりガラ）	灰褐			φ40-60mmのガラ主体
1					埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐			含水中～多 φ30-60mmの亜円礫主体
2	2.02	1.80	2.30						
	1.32	0.70	3.00		埋土（砂礫）	暗褐			含水多～中 砂は中～粗砂 φ20-40mmの亜円礫主体 φmax80mm（確認径）
3	0.82	0.50	3.50		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一
	0.32	0.50	4.00		埋土（貝殻混じり砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 φ10-30mmの亜円礫・亜角礫主体
4									
5	-1.33	1.65	5.65		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質 4.40m、5.10m、5.30m付近、砂挟む
	-1.68	0.35	6.00		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子均一
6	-2.43	0.75	6.75		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
7					埋土（シルト質細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 6.75m付近、黒色を呈する砂挟む 7.55-7.85m付近、貝片多量混入 7.95m付近、シルト、ブロック状に混入
8	-4.08	1.65	8.40						
	-4.68	0.60	9.00		砂質シルト	暗灰			粘性弱～中、含水中
9									

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50 60	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（　）	掘進月日
													8/16