

表一 測量結果一覧表(6街区)

街区 (箇所)	30m 格子	X座標	Y座標	地盤高 (A.P. m)	当初計画地点から地点移動した理由 または テープ測量後に基準点測量した理由(括弧内)
6 (36)	A-9	-39918.357	-4644.562	+4.15	
	A-13	-39826.412	-4550.299	+3.47	調査開始時に水没していた
	A-19	-39727.265	-4413.297	+4.12	
	A-25	-39612.609	-4274.538	+3.97	
	C-11	-39926.372	-4560.067	+3.60	
	C-15	-39848.856	-4467.419	+5.28	(日没により光波測量が実施できなかった)
	C-20	-39753.719	-4351.070	+4.25	(光波測量時に用地内へ進入できなかった)
	C-26	-39645.250	-4218.049	+4.29	法面に位置したため、法尻に移動させた
	D-6	-40045.035	-4656.578	+4.06	
	D-7	-40025.926	-4633.452	+3.89	
	D-10	-39968.598	-4564.072	+3.62	
	D-12	-39930.380	-4517.819	+3.58	
	D-12-2	-	-	-	
	D-12-3	-	-	-	
	D-12-4	-	-	-	
	D-12-5	-	-	-	
	D-12-6	-	-	-	
	D-12-7	-	-	-	
	D-12-8	-	-	-	
	D-12-9	-	-	-	
	D-18	-39815.724	-4379.060	+4.57	
	D-22	-39734.739	-4290.417	+4.40	調査完了後、鉄板が敷設されるため
	D-26	-39668.326	-4200.109	+4.17	法面に位置したため、法尻に移動させた
	E-7	-40049.043	-4614.330	+3.89	
	E-16	-39870.708	-4410.765	+4.48	建物障害(ガスの科学館)のため
	E-19	-39819.732	-4336.812	+4.09	
	E-26	-39691.188	-4181.160	+4.13	法面に位置したため、法尻に移動させた
	F-7	-40072.159	-4595.209	+4.07	
	F-9	-40033.940	-4548.956	+3.57	
	F-11	-39995.722	-4502.703	+3.65	
	F-14	-39938.394	-4433.323	+3.63	
	F-22	-39785.520	-4248.311	+3.77	
	F-26	-39716.363	-4164.827	+4.33	法面に位置したため、法尻に移動させた
	G-9	-40053.277	-4532.955	+4.20	〃
	G-12	-39992.678	-4464.699	+3.94	〃
	G-17	-39898.079	-4349.050	+4.32	〃

: 当初位置から移動した地点

— : 追加の指示を受けたが、未着手である地点